

新商品

現場で混ぜ合わせて作るコンクリート

生コン骨材20kg

生コン配合で1袋ずつ計量した商品

セメント5kg・水・生コン骨材を混ぜて出来るコンクリート

～出来上がり～

生コン骨材とセメント5kgで約1m×20cm×厚み5cmが出来ます

〈こんな時便利〉

- ・生コンが取れない場合
- ・生コン車が入れない場合
- ・生コン会社が休みの場合
- ・少量の生コンしか使わない場合

出来上がり量		
袋数	練る量	セメント量
約9袋	約0.1m ³	45kg
約18袋	約0.2m ³	90kg
約27袋	約0.3m ³	135kg
約45袋	約0.5m ³	225kg

* 生コン会社の最低数量が決まっている為、
少量だと空積運賃がかかり、残れば残コン処理代がかかります

生コン骨材20kgは上部から開けてください



※生コン骨材専用セメント5kgも販売しています



生コン配合で1袋ずつ計量した商品

生コン骨材20kg

生コン骨材1袋とセメント5kgで1m×20cm×厚み5cmが出来ます。

現場で混ぜ合わせて作るコンクリート
セメント5kgと生コン骨材を混ぜてできるコンクリート

セメントは本製品には入っておりません。

準備する物



例 一輪車又はフナ船でもよいです。

生コン骨材の空袋を利用してセメント5kgの計り方。

開ける際は上部から開けてください



- STEP① 空袋を地面に置いた状態で線の位置までセメントを入れます。
- STEP② 袋を持ち上げて線までセメントが入っているかを確認してください。
- STEP③ 線の位置より少なければセメントを線まで追加してください。



- ① 生コン骨材を1輪車・フナ船などに開けます。
- ② 生コン骨材の空袋でセメントを5kg計る。
- ③ セメントを入れる。
- ④ 生コン骨材とセメントを混ぜる。
- ⑤⑥ 水を少しずつ入れながら固さを調整して混ぜてください。



⑦ 混ぜた生コンを土間・基礎・補修工事などに流してコテ作業・養生してください。

⑧ 完成

用途

・コンクリート基礎・エクステリア・駐車場・補修・石材・レンガ・ブロック下地工事・外構・くほみ

出来上がり量

袋数	練る量	セメント量
約9袋	約0.1m ³	45kg
約18袋	約0.2m ³	90kg
約27袋	約0.3m ³	135kg
約45袋	約0.5m ³	225kg